

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZASIEKU NA ŚMIECI
ADRES INWESTYCJI : 67-100 NOWA SÓL ul. ZAMENHOHA 2
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : III Kwartał 2021r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA:


Biuro Projektowe
Wawrzyniak Paweł
ul. Kuśnierska 1/1, 67-100 Nowa Sól
tel. 607 309 062 NIP 925-19-69-128

INWESTOR:

Data opracowania
III Kwartał 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zasiek śmietnikowy						
1 Roboty ziemne i fundamentowe						
1	d.1	analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna - Wytyczenie + Mapa Powykonw- cza	szt		1
2	d.1.04	KNR 4-01 0101-	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm	m ³		9
3	d.1.01	KNR 2-01 0317-	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m ³		3.6
4	d.1.01	KNR 2-02 0201-	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m - B-20 - fundament	m ³		3.6
5	d.1.05	KNR 4-01 0108-	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladow- czymi	m ³		12.6
Razem dział Roboty ziemne i fundamentowe						
2 Roboty murowe - bramy						
6	d.2	NNRNKB 202 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		4.5
7	d.2.01	KNR 2-02 0103-	Ściany z cegieł klinkierowej dziurawki w koLorze ceglas- tym na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m ²		28.6
8	d.2.02	KNR 2-02 0923-	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona	m ²		57.2
9	d.2.02	KNR 2-02 1211-	Brama w konstrukcji metalowej do zasieku - 1szt. - 1, 3x2,1m - kompletna - konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo	m ²		2.73
10	d.2	KNR-W 2-02 1803-01 analogia	Ogrodzenie z siatki metalowej panelowej powyżej muru z cegły	m		18
Razem dział Roboty murowe - bramy						
3 Posadzka w zasieku						
11	d.3	KNR 2-02 1101- 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto- wym gr. 30cm - posadzka w zasieku	m ³		5.5
12	d.3.03	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		17.8
Razem dział Posadzka w zasieku						
4 Konstrukcja i pokrycie dachowe						
13	d.4	KNR 2-05 0208- 05 analogia	Dachowa konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo - zestawienie wg projektu	t		0.45
14	d.4	NNRNKB 202 0537-02	Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²		29.8
15	d.4	KNR 2-02 0508- 01	Rynny dachowe półokrągłe o śr.8cm - z blachy ocynko- wanej	m		4.6
16	d.4	KNR 2-02 0508- 09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		1
17	d.4	KNR 2-02 0510- 01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej	m		3
Razem dział Konstrukcja i pokrycie dachowe						
5 Opaska odwadniająca wokół zasieku						
18	d.5	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - opaska wo- ków budynku	m		23
19	d.5	KNR 2-31 0511- 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		13
Razem dział Opaska odwadniająca wokół zasieku						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: