

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wewnętrzna instalacja Gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.  
Szarych Szeregów 4 w Nowej Soli.  
ADRES INWESTYCJI : 67-100 Nowa Sól, ul. Szarych Szeregów 4  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Szarych Szeregów 4  
ADRES INWESTORA : 67-100 Nowa Sól, ul. Szarych Szeregów 4  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządzily kosztorys>>  
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2023

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wewnętrzna instalacja Gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 4 w Nowej Soli.</b>					
1	KNR 4-02 0307-04	Zakorkowanie głównego zaworu gazowego korkami żeliwnymi o śr. 65 mm	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
2	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż gazomierzy	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		7.000	kpl.	7.000	
3	KNR 7-24 0513-04	Przedmuchiwanie azotem instalacji gazowej	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
		1.000	kpl.	1.000	
4	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		15.000	m	15.000	
5	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m	<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
		20.000	m	20.000	
6	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
		8.000	kpl.	8.000	
7	KNR 4-01 0323-03 + KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w ścianach i stropach o śr. do 25 cm	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
		5.000	szt.	5.000	
8	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość 5 km	t	<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
		0.04	t	0.040	
9	KNR 2-15 0303-02	Wpięcie do istniejącej instalacji gazowej w piwnicy o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
		1.000	szt.	1.000	
10	KNR 4-01 0333-17 + KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w ścianach i stropach o grubości do 39 cm	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		6.000	szt.	6.000	
11	KNR 4-01 0323-04 + KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w ścianach i stropach o grubości do 39 cm	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
		6.000	szt.	6.000	
12	KNR 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 63 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
		5.000	m	5.000	
13	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
		18.000	m	18.000	
14	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
		3.000	m	3.000	
15	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
		18.000	m	18.000	
16	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
		8.000	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach 8.000	kpl. kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
18	KNR 2-15 0120-01	Szafki gazowe naścienne metalowe 30x30x25 cm z materiału trudnopalnego z otworami wentylacyjnymi w górnej części szafki 8.000	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
19	KNR-W 4-02 0302-03	Podłączenie gazociągu do instalacji mieszkaniowej  Obmiar dodatkowy - łączna długość 3,5  7.000	msc.  m msc.	7.000	3.500
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
20	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm 0.440	100 m 100 m	0.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.440</b>
21	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 7.000	lokal. lokal.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
22	cena zakładu	Nagazowanie instalacji: wyrzut mieszaniny azotu i gazu oraz napełnienie instalacji paliwem gazowym - zgodnie z procedurą Z.G. (poziomy i pionowy) 1.000	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

KOSZTORYS OFERTOWY

Wewnętrzna instalacja gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 4 w Nowej Soli

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wewnętrzna instalacja Gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 4 w Nowej Soli.</b>						
1	KNR 4-02 0307-04	Zakorkowanie głównego zaworu gazowego korkami żeliwnymi o śr. 65 mm	szt.	1.000		
2	cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż gazomierzy	kpl.	7.000		
3	KNR 7-24 0513-04	Przedmuchiwanie azotem instalacji gazowej	kpl.	1.000		
4	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m	15.000		
5	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m	20.000		
6	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	8.000		
7	KNR 4-01 0323-03 + KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w ścianach i stropach o śr. do 25 cm	szt.	5.000		
8	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport ziłomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t	0.04		
9	KNR 2-15 0303-02	Wpięcie do istniejącej instalacji gazowej w piwnicy o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	szt.	1.000		
10	KNR 4-01 0333-17 + KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w ścianach i stropach o grubości do 39 cm	szt.	5.000		
11	KNR 4-01 0323-04 + KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w ścianach i stropach o grubości do 39 cm	szt.	6.000		
12	KNR 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 60 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5.000		
13	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	18.000		
14	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3.000		
15	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	18.000		
16	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	8.000		
17	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.	8.000		
18	KNR 2-15 0120-01	Szafki gazowe naścienne metalowe 30x30x25 cm z materiału trudnopalnego z otworami wentylacyjnymi w górnej części szafki	szt.	8.000		
19	KNR-W 4-02 0302-03	Połączenie gazociągu do instalacji mieszkaniowej	msc	7.000		
20	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m	0.440		
21	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal	7.000		
22	cena zakładowa	Nagazowanie instalacji: wyrzut mieszaniny azotu i gazu oraz napełnienie instalacji paliwem gazowym - zgodnie z procedurą Z.G. (poziomy i pionowy)	kpl.	1.000		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: zero i 00/100 zł